



SZW05/MSiT/PKL/2023

Zakopane, dnia 22.01.2024 r.

## Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym Polskie Koleje Linowe S.A. zwracają się do Państwa z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny **na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru na bazie posiadanego PFU pod modernizację systemu naśnieżania na trasie nr 1 w Ośrodku ZKL Palenica w Szczawnicy;**

### I. Zamawiający:

Polskie Koleje Linowe S.A.  
ul. Bachledy 7D  
34-500 Zakopane

#### Osoby upoważnione do kontaktów:

Agnieszka Turek tel. (+48) 726 222 139

### II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

#### 1. Opis ogólny:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru na bazie posiadanego PFU pod modernizację systemu naśnieżania na trasie nr 1 w Ośrodku ZKL Palenica w Szczawnicy.

Kosztorys musi spełniać wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458

#### W kosztorysie należy ująć:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej – projekt techniczny na bazie posiadanych projektów budowlanych i PFU;
2. Prace Budowlane związane z elementami systemu naśnieżania:
  - a) Budowa zbiornika sedymentacyjnego wraz z pompownią wstępną, studnią wodomierzową przy korycie potoku Grajcarek;
  - b) Budowa wewnętrznej instalacji rurociągów do przesyłu wody, instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej między pompownią wstępną a pompownią wysokiego ciśnienia;





- c) Przebudowa pompowni wysokiego ciśnienia z dołożeniem 2 zestawów pompowych; filtra automatycznego oraz nowego kolektora wodnego dedykowanego dla trasy nr. 1 wraz z instalacją sterowania systemem (falowniki pomp itd.);
- d) Dostosowanie instalacji elektroenergetycznych do zwiększonego poboru mocy w związku z realizowaną modernizacją instalacji naśnieżania na trasie nr 1 (modernizacja stacji transformatorowej; rozdzielni nN);
- e) Wykonanie instalacji na zewnątrz użytkowanego budynku pompowni służącej do naśnieżania trasy nr 1 składającej się z:
  - Rurociągów przesyłowych wody do armatek,
  - Sieci elektrycznych nN na stoku,
  - Sieci teletechnicznych do sterowania systemem urządzeń naśnieżających,
  - Dostawa studni wraz z wysięgnikami z możliwością opuszczania do armatek śnieżnych,
  - Dostawa urządzeń naśnieżających armatek i lanc – w ilości zgodnej z wytycznymi Zamawiającego,
- f) Dostawa i konfiguracja systemu zdalnego nadzoru i sterowania pracą armatek oraz pompowniami.

2. Warunki dostawy

Przekazanie pełnej dokumentacji Zamawiającemu;

**III. Miejsce i termin realizacji przewidywanego zamówienia:**

Ośrodek ZKL Palenica w Szczawnicy  
ul. Główna 7  
34-460 Szczawnica

**Termin realizacji:** luty 2024 r. Zamawiający liczy 3 tygodnie od momentu zlecenia Zamówienia.

**IV. Forma i termin składania szacunkowej wyceny:**

Szacowane koszty proszę przelać do dnia 26.01.2024 r. do godz. 23.59 elektronicznie na adres oferty@pkl.pl z dopiskiem (Szacowanie wartości zamówienia kosztorys Szczawnica).

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanego dostawy.

