



Z144/MSiT/PKL/2023/25

Zakopane, 12.06.2025 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy zaproszenia do składania ofert: na usługę wykonania dokumentacji projektowej; zatwierdzenie zaktualizowanego układu pomiarowego w Tauron Dystrybucja; Zatwierdzenie dokumentacji projektowej na zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu oraz wykonanie następujących robót budowlanych / prac montażowych;

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o którym mowa w art. 70¹ – 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, mającego na celu doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie udzielania zamówień dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w Polskie Koleje Linowe S.A. z dnia 02.11.2023 r.

Pytanie nr 1 Jacy kierownicy budowy będą wymagani? w specyfikacji ST-00 są wskazani branżysty np. z branży sanitarnej, która w tym przypadku jest nie wymagana?

Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający wyjaśnia, że w tym przypadku branża sanitarna nie będzie wymagana.

Pytanie nr 2 Co z branżą konstrukcyjną?

Odpowiedź na pytanie nr 2 W przypadku, gdy wszystko będzie prefabrykowane i w zakresie prac nie będzie żadnych elementów budowlanych wykonywanych przez Wykonawców kierownik robót z branży konstrukcyjnej nie będzie wymagany. Funkcję kierownika budowy może pełnić osoba z uprawnieniami z branży elektrycznej; oczywiście wszystkie dostarczone elementy muszą posiadać stosowne deklaracje własności użytkowych dopuszczających je do stosowania jako elementy budowlane.

Pytanie nr 3 Co z ewentualnymi problemami z dojazdem w przypadku dużej stacji transformatorowej z obsługą wewnętrzną – sugerują zmianę na obsługę zewnętrzną?

Odpowiedź na pytanie nr 3 Zamawiający potwierdza pierwotne wytyczne – stacja ma być stacją z obsługą wewnętrzną. Orz ze względu na zbliżenie do granicy lasu powinna posiadać obudowę betonową lub inną spełniającą funkcję ochrony.



Pytanie nr 4 W trakcie wizji wskazano dokładną lokalizację złącza – we wnęce przy górnej stacji zamiast na ścianie od strony północnej?

Odpowiedź na pytanie nr 4 Potwierdzamy wskazaną lokalizację. W zakresie oferty ująć przedłużenie kabli z istniejącego złącza za budynkiem – po kilka m kabla – zgodnie z opisem ze schematu dołączonego do dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 5 Proszę o wskazanie danych baterii kondensatorowej ABK do projektu?

Odpowiedź na pytanie nr 5 Zgodnie z wytycznymi z opisu przedmiotu zamówienia wytyczna co do ABK ma jedynie wskazać fakt planowania w przyszłości montażu takiej baterii. W związku z powyższym **należy jedynie przewidzieć dodatkowe miejsce** na montaż standardowej ABK i w zakresie dostaw na chwilę obecną nie ma dostawy ABK.

Ponadto Zamawiający wskazuje na to, że stacja z racji lokalizacji obok obszaru leśnego Ls z ewidencji gruntów (około 2 m) powinna spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej konstrukcji oraz otworów drzwiowych.

W związku z prośbą Oferentów o przedłużenie składania oferty, Zamawiający wyznacza nowy termin złożenia ofert do dnia 17.06.2025 r. Oferty powinny wpłynąć do godziny 16.00 na adres e-mail oferty@pkl.pl